

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Budowlana

Inwestycja: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ
LOKALE UŻYTKOWE ZGM ZAWIERCIE

Adres:

Inwestor: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Adres: KRZYWA 3
42-400 ZAWIERCIE

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: Marcin Szczerbiński

Sprawił:

Data opracowania 09-06-2017 rok

Inwestor

Wykonawca

Marcin Szczerbiński
Uprawniony w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewidencyjny SU/2714/DWOK/09
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3

<u>Lp</u>	<u>Kod</u>	<u>Opis, lokalizacja i wyliczenia</u>	<u>Jm.</u>	<u>Ilości składowe</u>	<u>Razem</u>
1	2	3	4	5	6
1	KNR-I 0-19 0929-1000	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych ./ 2 kwatery , dwa skrzydła rozwieralno - uchylne łącznie 7 szt. /. 13,195	m2 m2	13,195	13,195
2	KNR-I 0-19 0929-1100	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV witryna okienna o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych ./ 2 kwatery; dwa skrzydła rozwierno uchylna - łącznie 1 szt. /. 3,15	m2 m2	3,150	3,150
3	KNR-I 0-19 0929-1100	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV witryna okienna o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych ./ witryna sklepowa ; 3 kwatery; 1 kwatera rozwierno uchylna - łącznie 6 szt. /. 30,60	m2 m2	30,600	30,600
4	KNR 4-01 0354-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - / drzwi wraz z oknem / 3	szt. szt.	3,000	3,000
5	KNR 2-02 1016-0100	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbą ftal.d/ grunt.i nawierz./B.I.8/96/ 3	szt. szt.	3,000	3,000
6	KNR 4-01 0320-0200	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 2,15*1*3	m2 m2	6,450	6,450
7	KNR-W 2-02 1026-0401 - analogia	Skrzydła drzwiowe szklone,zewnętrzne,malowane farbą syntetyczną do gruntowania i emalią syntetyczną - / skrzydła drzwiowe aluminiowe z naświetlem , profil "ciepły" , o układzie szyba - panel spełniające obowiązujące normy cieplne , 2 zamki, 2 klamki , samozamykacz / 1,0*2,95*3	m2 m2	8,850	8,850
8	KNR 4-01 0411-0800 - analogia	Wymiana elementów podłóg z desek. Progi - / próg ze stali nierdzewnej / 3	szt. szt.	3,000	3,000
9	kalkulacja własna	Montaż nawiewników w górnej części okna . Nawiewnik ma spełniać warunki zgodnie z pkt. 2.3.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. /Dz.U.z 2008r. Nr 201 , poz. 1238/. Dz. U. Nr 75 poz. 690 . 14	szt. szt.	14,000	14,000
10	KNR 4-01 0530- 0800 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej . -/ parapety z blachy stalowej powlekanej polisterem grubości 0,7 mm / 4,16	m2 m2	4,160	4,160
11	KNR 4-01 0321- 0100 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 2,5 w ścianach z cegieł . - / parapet wewnętrzny z PCV szer. do 40 cm /. 8	szt. szt.	8,000	8,000
12	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - / ościeża wewnętrzne / 8,35	m2 m2	8,350	8,350
13	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km ./ drewno , szkło /.	m3		2,770

<u>Lp</u>	<u>Kod</u>	<u>Opis, lokalizacja i wyliczenia</u>	<u>Jm.</u>	<u>Ilości składowe</u>	<u>Razem</u>
1	2	3	4	5	6
		2,77	m3	2,770	
14	KNR 4-01 0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 2,77	m3		2,770
			m3	2,770	
15	kalkulacja własna	Utylizacja drewna , szkła, stali 2,77	m3		2,770
			m3	2,770	