
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie instalacji elektrycznej na klatce schodowej budynku w
trakcie termomodernizacji
ADRES INWESTYCJI: ul. Apteczna 14
NAZWA INWESTORA: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ZAWIERCIU
ADRES INWESTORA: 42-400 Zawiercie ul. Krzywa 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Elektryczna Maciej Jędrychowski
DATA OPRACOWANIA: 13.02.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
13.02.2023

Data zatwierdzenia



Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem na klatce schodowej ul. Aptečna 14			
1 d.1	KNR 4-03 1129-03	Demontaż tablic licznikowych	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
2 d.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3 d.1	KNNR 5 0405 -02	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - rozdzielnice bezpiecznikowe	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNNR 5 0405 -01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - rozdzielnice licznikowe	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
5 d.1	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - wyłącznik nadprądowy 20A	szt.		
		poz.4	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
6 d.1	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - Wyłącznik nadprądowy 20 A	szt.		
		poz.4	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
7 d.1	KNP 18 0838- 01.01	Demontaż liczników jednofazowych z odłączeniem	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
8 d.1	KNR 5-14 0504-01	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 5 A - 1 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.1	KNNR 5 1207 -12	Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
10 d.1	KNNR 5 0101 -06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
11 d.1	KNNR 5 0201 -06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm ² wciągane do rur-przewody YDY 4x10mm - Podłączenie z głównego wyłącznika do instalacji klatkowej	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
12 d.1	KNNR 5 1207 -12	Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
13 d.1	KNNR 5 0101 -06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
14 d.1	KNNR 5 0205 -03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody YDY 3x4 mm	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
15 d.1	KNNR 5 1208 -02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		poz.10	m	24,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,000
16 d.1	KNNR 5 0101 -06	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
17 d.1	KNNR 5 0201 -06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm ² wciągane do rur-przewody YDY 5x6mm	m		
		poz.16	m	5,000	
				RAZEM	5,000
18 d.1	KNNR 5 1208 -02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		poz.16	m	5,000	
				RAZEM	5,000
19 d.1	KNNR 5 0205 -01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody YDY 3x1,5mm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
20 d.1	KNNR 5 0201 -03	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm ² wciągane do rur Przewód 3X4	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
21 d.1	KNNR 5 0201 -03	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm ² wciągane do rur Przewód 5x4	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
22 d.1	KNNR 5 1208 -02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		poz.19	m	40,000	
				RAZEM	40,000
23 d.1	KNR 4-03 1003-16 z.o.3.1. 9901- 5	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm - budowlę o wys.do 12 m	otw.		
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
25 d.1	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED z czujnikiem zmierzchu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1	KNNR 5 0405 -01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - rozdzielnice licznikowe	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
27 d.1	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
28 d.1	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w tabl. TM - wyłącznik różnicowoprądowy	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
29 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		9	pomi ar.	9,000	
				RAZEM	9,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Wykonanie instalacji zasilania kuchenek elektryczno gazowych w mieszkaniach			
30 d.2	KNNR 5 1207 -12	Wykucie bruzd dla rur RKL28, RS37 w cegle	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
31 d.2	KNNR 5 0205 -01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody YDY 3x2,5mm	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
32 d.2	KNNR 5 1208 -02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		poz.31	m	44,000	
				RAZEM	44,000
33 d.2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
34 d.2	E-0508 1200- 05	Montaż gniazda wtyczkowego mocowanego na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
3		Wykonanie uziemienia z podłączeniem			
35 d.3		Wykonanie i podłączenie uziemienia instalacji budynku	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor ds. energetycznych

Maciej Jędrzychowski

Maciej Jędrzychowski