

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie instalacji elektrycznej na klatkach schodowych przed  
planowaną termomodernizacją budynku  
ADRES INWESTYCJI: ul. Apteczna 9  
NAZWA INWESTORA: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ZAWIERCIU  
ADRES INWESTORA: 42-400 Zawiercie ul. Krzywa 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Elektryczna Maciej Jędrychowski  
DATA OPRACOWANIA: 13.02.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
13.02.2023

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem na klatce schodowej ul. Apeyczna 9			
1 d.1	KNR 4-03 1129-03	Demontaż tablic licznikowych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
2 d.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3 d.1	KNNR 5 0405 -02	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - rozdzielnice bezpiecznikowe	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4 d.1	KNNR 5 0405 -01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - rozdzielnice licznikowe	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
5 d.1	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - wyłącznik nadprądowy 20A poz.4	szt.		
			szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
6 d.1	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - Wyłącznik nadprądowy 20 A poz.4	szt.		
			szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
7 d.1	KNP 18 0838- 01.01	Demontaż liczników jednofazowych z odłączeniem	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8 d.1	KNR 5-14 0504-01	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 5 A - 1 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
9 d.1	KNNR 5 1207 -12	Wykucie bruzd dla rur RKL28, RS37 w cegle	m		
		97	m	97,000	
				RAZEM	97,000
10 d.1	KNNR 5 0101 -06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
11 d.1	KNNR 5 0205 -03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody YDY 3x4 mm	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
12 d.1	KNNR 5 1208 -02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm poz.10	m		
			m	50,000	
				RAZEM	50,000
13 d.1	KNNR 5 0101 -06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
14 d.1	KNNR 5 0201 -06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm <sup>2</sup> wciągane do rur-przewody YDY 5x6mm poz.13	m		
			m	26,000	
				RAZEM	26,000
15 d.1	KNNR 5 1208 -02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm poz.13	m		
			m	26,000	
				RAZEM	26,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNNR 5 0205 -01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody YDY 3x1,5mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
17 d.1	KNNR 5 1208 -02	Zaprawianie brzd o szerokości do 50 mm	m		
		poz.16	m	30,000	
				RAZEM	30,000
18 d.1	KNR 4-03 1003-16 z.o.3.1. 9901- 5	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm - budowlę o wys.do 12 m	otw.		
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
20 d.1	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED z czujnikiem zmierzchu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNNR 5 0405 -01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - rozdzielnice licznikowe	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
22 d.1	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
23 d.1	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w tabl. TM - wyłącznik różnicowoprądowy	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
24 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		11	pomi ar.	11,000	
				RAZEM	11,000
2		<b>Wykonanie instalacji zasilania kuchenek elektryczno gazowych w mieszkaniach</b>			
25 d.2	KNNR 5 1207 -12	Wykucie brzd dla rur RKL28, RS37 w cegle	m		
		65	m	65,000	
				RAZEM	65,000
26 d.2	KNNR 5 0205 -01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody YDY 3x2,5mm	m		
		65	m	65,000	
				RAZEM	65,000
27 d.2	KNNR 5 1208 -02	Zaprawianie brzd o szerokości do 50 mm	m		
		poz.26	m	65,000	
				RAZEM	65,000
28 d.2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
29 d.2	E-0508 1200- 05	Montaż gniazda wtyczkowego mocowanego na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Wykonanie uziemienia z podłączeniem			
30 d.3		Wykonanie i podłączenie uziemienia instalacji budynku	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor ds. energetycznych

Maciej Jędrzychowski