



Odstęp od krawędzi ściany:
a min. = 5 cm - ściana betonowa
a min. = 10 cm - ściana murowana

n = 6 szt./m² - cz. środkowa ściany
n = 6 szt./m² - cz. narożna ściany

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE "SOKÓŁ"			
	42 - 400 Zawiercie ul. Wierzbowa 10 / 9 tel. 32 75 76 063 tel. kom. 602 150 516			
TEMAT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO		Nr zlecenie: 1/08/2014	
ADRES OBIEKTU:	42-400 Zawiercie ul. Apećzna 16		Brandz: arch. bud.	
INWESTOR:	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		Format: A - 4	
ADRES INWESTORA:	42 - 400 Zawiercie ul. Krzywa 3		Data: sierpień	
TYTUŁ RYSUNKU:	DETAL - ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW		2014	
OPRACOWAŁ:	Nr uprawnień:	312 / 87	Podpis:	SKALA :
	Imię:	Jarosław		
	Nazwisko:	Sokół		
OPRACOWAŁ:	Nr uprawnień:	53/03/SŁOKK/II	Podpis:	NR RYSUNKU: 10
	Imię:	mgr inż. arch. Andrzej		
	Nazwisko:	Wolański		