

Po wykonaniu docieplenia stropów w pomieszczeniach strychu izolacją grubości 22 + 5 cm posadzka cementowa pomieszczenia te przestaną być pomieszczeniami użytkowymi ze względu na niespełnienie norm wysokościowych pomieszczeń użytkowych.

Wykaz pomieszczeń : Kondygnacja 1

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
		29.97 m²	
1	Dach +560	29.97 m²	STYROPAPA
Razem		29.97 m²	

Wykaz pomieszczeń : Kondygnacja 2

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
		159.93 m²	
2	Dach +840	159.93 m²	STYROPAPA
Razem		159.93 m²	

Wykaz pomieszczeń : Kondygnacja 3


Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
		139.21 m²	
1	Klatka schodowa	10.18 m²	Lastriko
2	Korytarz nieużytkowy	11.04 m²	Posadzka cementowa
3	Strych nieużytkowy	61.85 m²	Posadzka cementowa
4	Strych nieużytkowy	55.83 m²	Posadzka cementowa
Razem		138.90 m²	

Docieplenie grubości 22 cm "STYROPAPA"
Rozpatrywać z rys. nr 21

Docieplenie grubości 22 cm "STYROPAPA"
Rozpatrywać z rys. nr 21

Nad klatką schodową docieplenie grubości 22 cm wełną lamelową klejoną do stropu od spodu + plus warstwa zbrojąca i wykończenie malarskie. Rozpatrywać z rys. nr 20

W pomieszczeniach strychu użytkowego i korytarzu docieplenie grubości 22 cm wełna mineralna twarda na podłodze + plus 5 cm posadzki cementowej zbrojonej siatkami ze stali \varnothing 4,5 mm.
Rozpatrywać z rys. nr 19



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE "SOKÓŁ"	
TEMAT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO	
ADRES OBIEKTU:	42 - 400 Zawiercie ul. Apteiczna 16	
INWESTOR:	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	
ADRES INWESTORA:	42 - 400 Zawiercie ul. Krzywa 3	
TYTUŁ RYSUNKU:	WYMIAROWANIE - OCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI I DACHÓW	
OPRACOWAŁ:	Nr uprawnień: 312 / 87	Podpis:
	Imię: Jarosław	
	Nazwisko: Sokół	
OPRACOWAŁ:	Nr uprawnień: 53/03/SLOKK/II	Podpis:
	Imię: mgr Inż. arch. Andrzej	
	Nazwisko: Wolański	
		Nr zlecenia: 1/08/2014
		Branża: arch. bud.
		Format: A - 3
		Data: sierpień 2014
		SKALA : 1 : 100
		NR RYSUNKU: 23