

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Krzywa 3
42-400 Zawiercie

Zawiercie, dn. 02.05.2017 r.

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 22 w Zawierciu
z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach.


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:


Uprzejmie proszę o wyjaśnienie występujących różnic pomiędzy przedmiarem robót a projektem budowlano-wykonawczym dotyczącym wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej i kanalizacji.

Lp.	Pozycja przedmiaru/projektu	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	Przedmiar w poz. 1.1.4 przewiduje wymianę ustępu z miską porcelanową, spłuczka PCV „dolnopłuk” w ilości 8 kpl Projekt przewiduje muszlę ustępową – 6 kpl i sedes 6 kpl	Proszę o podanie prawidłowej ilości Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zestawu WC typu kompakt?	<i>Należy wycenić:</i> <i>Muszla ustępowa – 8 kpl</i> <i>Sedes - 8 kpl</i> <i>Dolnopłuk 8 kpl</i> <i>Dopuszcza się zastosow. Zestawu „Kompakt”</i>
2	Pozycja przedmiaru 1.1.5. wymiana zlewozmywaka z blachy – ilość 7 szt Projekt – 8 szt	Proszę o podanie prawidłowej ilości	<i>Należy wycenić 8 kpl z blachy nierdzewnej</i> <i>W tym 4 kpl na piętrze</i> <i>4 kpl na parterze</i>
3	Pozycja przedmiaru 1.1.6 wymiana umywalki porcelanowej – ilość 6 kpl Projekt – 7 szt	Proszę o podanie prawidłowej ilości	<i>Należy wycenić 7 kpl (umywalka i syfon)</i> <i>W tym:</i> <i>4 kpl na piętrze</i> <i>3 kpl na parterze</i>
4	Pozycja przedmiaru 1.1.7 – wymiana wanny stalowej – kpl Pozycja przedmiaru 1.1.8 – wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 900mmx900mm- mieszkanie nr M101 – 1 szt Pozycja przedmiaru 1.1.9 brodzik natryskowy – 5 kpl, w tym powtórzony brodzik w mieszkaniu nr M101 Projekt w pkt. 1.5. „nie przewiduje wymiany istniejących kabin prysznicowych i wanien”, natomiast w zestawieniu mamy 4 kpl kabin prysznicowych.	Proszę o podanie prawidłowej ilości wanien i brodzików wraz z kabinami, które będą podlegać wymianie i montażowi.	<i>Należy wycenić:</i> <i>W czterech mieszkaniach na piętrze:</i> <i>Wanna z tworzywa sztucznego z osłoną i syfonem – 4kpl,</i> <i>Wymiana wanny stalowej na wannę z tworzywa sztucznego z osłoną i syfonem w mieszkaniu nr M05 – 1 kpl</i> <i>Wymiana kabiny prysznicowej z brodzikiem i syfonem w mieszkaniu nr M01 – 1kpl</i>
5	Pozycja przedmiaru 2.1.6. Wymiana baterii zlewozmywakowej – 7 szt Projekt 9 szt	Proszę o podanie prawidłowej ilości baterii zlewozmywakowych.	<i>Należy wycenić 9 szt baterii zlewozmywakowych</i>

Uwaga

6	Pozycja przedmiaru 2.1.7. Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym. Projekt – brak w zestawieniu	Proszę o podanie prawidłowej ilości baterii wannowych do wymiany	<i>Należy wycenić: W czterech mieszkaniach na piętrze montaż 4 kpl baterii wannowych, Na parterze 3 kpl baterii wannowych</i>
7	Pozycja przedmiaru 2.1.8. – Wymiana baterii natryskowej ściiennej - 5 kpl. Projekt – bateria prysznicowa - 4 kpl	Proszę o podanie prawidłowej ilości baterii prysznicowych	<i>Należy wycenić - 1 kpl wymiany baterii prysznicowej w mieszkaniu nr M 01 na parterze</i>
8	Brak w przedmiarze montażu baterii umywalkowych. Projekt w zestawieniu materiałowym podaje baterie umywalkowe z głowicą ceramiczną w ilości 9 szt	Proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie prawidłowej ilości baterii umywalkowych przewidzianych do montażu	<i>Należy wycenić 9 kpl baterii umywalkowych z głowicą ceramiczną.</i>


 Marcin Szczerbiński
 Uprawniony w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ewidencyjny SLK/2714/OWOK/09
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3

Z up. DYREKTORA

 mgr inż. Augustyn Hejnosz
 Główny Specjalista
 ds. Eksploatacyjno-Technicznych