

Dotyczy : postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na n/w zadania :

- „ Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 8 w Zawierciu z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach „
- „ Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 10 w Zawierciu z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach „
- „ Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Aptecznej 16 w Zawierciu z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach „

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania :

1. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków przy wykazie robót poświadczenia na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego czy wymagane jest rozbiecie na poszczególne zakresy robót ?

2. Uprzejmie proszę o uzupełnienie przedmiaru dla przedmiotowego zadania – w pozycji 3.3.1 przedmiaru „ instalacja gazu Apteczna 16 „ – montaż rękawa z blachy aluminiowej wewnątrz przewodów kominowych ( ... ) – brak obmiaru.

3. Uprzejmie proszę o uzupełnienie przedmiaru dla przedmiotowych zadań – w pozycji 3.3.1 przedmiarów „ instalacja gazu i kotłowni w budynku Stary Rynek 8 „ oraz „ instalacja gazu Stary Rynek 10 „ – montaż rękawa z blachy aluminiowej wewnątrz przewodów kominowych ( ... ) – brak obmiarów.

### Odpowiedź :

Ad. 1 Zamawiający uzna za spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże w załączniku nr 3 do SIWZ ( wykaz robót budowlanych ) wykonanie w tym samym zadaniu robót dot. termoizolacji oraz robót instalacyjnych , tj. instalacja c.o. lub c.w.u lub gazu.

#### Ad. 2,3

Zamawiający informuje, że uzupełnieniu ulegają przedmiary przedmiotowych zadań , co następuje:

- w pozycji 3.3.1. przedmiaru robót do projektu instalacji gazu w budynku Stary Rynek 8 przedmiar wynosi **45 mb** - / zgodnie z zestawieniem materiału zawartym w opracowaniu projektowym instalacji gazu /
- w pozycji 3.3.1. przedmiaru robót do projektu instalacji gazu w budynku Stary Rynek 10 przedmiar wynosi **129 mb** - / zgodnie z zestawieniem materiału zawartym w opracowaniu projektowym instalacji gazu /
- w pozycji 3.3.1. przedmiaru robót do projektu instalacji gazu w budynku Apteczna 16 przedmiar wynosi **0 mb** - / zgodnie z zestawieniem materiału zawartym w opracowaniu projektowym instalacji gazu / w tym przypadku uszczelnienie przewodów kominowych przewiduje się jako wykonanie tylko przez szlamowanie

INSPEKTOR  
d/s Zamówień Publicznych

*M*  
Małgorzata Fujak

Główny Specjalista  
ds. Eksploatacyjno-Technicznych

*A*  
mgr inż. Augustyn Hejnosz

DYREKTOR

*G*  
mgr inż. Grzegorz Wyszomirski