

Zawiercie, dn. 10.03.2015 r.

Dotyczy : postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na n/w zadania :

- „ **Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 10 w Zawierciu z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach** „
- „ **Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Aptecznej 16 w Zawierciu z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach** „

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytanie :

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy zamontować obróbki blacharskie po wykonaniu docieplenia płytami ze styropapy laminowanej na połaciach dachu. Projekt nie zawiera rozwiązania w tym zakresie jak również przedmiar robót nie uwzględnia pozycji na wykonanie konstrukcji pod obróbki blacharskie. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o powyższe i uzupełnienie rozwiązania do projektu w w/w zakresie.

### Odpowiedź :

Zamawiający wyjaśnia, że : montaż obróbek blacharskich po wykonaniu docieplenia płytami ze styropapy laminowanej wykonać należy do uprzednio montowanych dybli (fleków) drewnianych o powierzchni do 0,5 dm<sup>2</sup> w rozstawie co 60 cm .

Rozwiązanie to nie zostało ujęte w opracowaniu graficznym projektu, ale przedmiary robót na wykonanie przedmiotowych prac zawierają w/w w następujących pozycjach przedmiaru:

- w przypadku budynku przy ulicy Stary Rynek 10 – **pozycja nr 57 w punkcie 3.3 Roboty wykończeniowe po wykonaniu docieplenia stropu ostatniej kondygnacji nad klatką schodową,**
- w przypadku budynku przy ulicy Aptecznej 16 – **pozycja nr 80 w punkcie 5.3 Roboty wykończeniowe po wykonaniu docieplenia stropu ostatniej kondygnacji nad klatką schodową.**

INSPEKTOR  
d/s Zamówień Publicznych

*M.F.*  
Małgorzata Fajak

*M.S.*  
Marek Szczerbiński  
Uprawniony w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
Nr ewidencyjny SLK/2714/OWOK/09  
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3

Główny Specjalista  
ds. Eksploatacyjno-Technicznych  
*A.H.*  
mgr inż. Augustyn Hejnosz

DYREKTOR

*G.W.*  
mgr inż. Grzegorz Wyszomirski