

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
A1		PRZEDMIAR ROBÓT - Rozbiórka budynku mieszkalnego o konstrukcji stalowej, jednopiętrowego przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 34 w Zawierciu			1,00
		1,00		1,00	
P1	KNR 4-04 0506-0400	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		498,000
		498,000	m2	498,000	
P2	KNR 4-01 0426-0400	Rozebranie obicia ścian płytami wiórowo-cementowymi i spilśnionymi	m2		995,000
		995,000	m2	995,000	
P3	KNR 4-01 0429-0600	Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z płyt pilśniowych	m2		1493,000
		1493,000	m2	1493,000	
P4*	kalkulacja własna	Demontaż, transport, składowanie, utylizacja płyt azbestowo-cementowych ścian zew. ścianek działowych i sufitów.			4216,700
		4216,700		4216,700	
P5	KNR 4-06 -118-100	Cięcie konstrukcji i urządzeń na złom wsadowy, lekkie konstrukcje stalowe, profile walcowane, blachy do 10 mm i elementy maszyn grubości do 10 mm	t		16,00
		16,00	t	16,00	
P6	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		137,400
		137,400	m3	137,400	
P7	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 4,00	m3		137,400
		137,400	m3	137,400	

Bogdan Domagała
 Uprawniony w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ewidencyjny 233/88
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3

21-02-2011