

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
A1		PRZEDMIAR ROBÓT - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Z DREWNIANEJ TYPOWEJ I NIETYPOWEJ NA STOLARKĘ Z P.C.V. W 2011 ROKU			1,00
		1,00		1,00	
P1	KNR-I 0-19 0929-0100	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,4 m2,obsadzone na kotwach stalowych - 1 szt. 0,270	m2 m2	 0,270	 0,270
P2	KNR-I 0-19 0929-0500	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych - 3 szt 1,990	m2 m2	 1,990	 1,990
P3	KNR-I 0-19 0929-0600	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych- 3 szt 4,260	m2 m2	 4,260	 4,260
P4	KNR-I 0-19 0929-0900	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych - 30 szt- / jedno skrzydło rozwieralno uchylne / 56,670	m2 m2	 56,670	 56,670
P5	KNR-I 0-19 0929-1000	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych- 35 szt. / jedno skrzydło rozwieralno uchylne / 78,510	m2 m2	 78,510	 78,510
P6	KNR-I 0-19 0929-1100	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych- 27 szt. / jedno skrzydło rozwieralno uchylne / 78,110	m2 m2	 78,110	 78,110
P7	KNR-I 0-19 0929-1200	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV,obsadzone na kotwach stalowych - 8 szt. 19,010	m2 m2	 19,010	 19,010
P8	KNR-I 0-19 0929-1000 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych - / łuk w górnej części okna / - 6 szt. - / jedno skrzydło rozwieralno uchylne / 15,280	m2 m2	 15,280	 15,280
P9*	kalkulacja własna	Montaż nawiewników / zwykłych / w górnej części okna . 105,00	szt szt	 105,00	 105,00
P10	KNR 4-01 0530-0800 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej- zewnętrzne z blachy stalowej gr. 0,7 mm powlekane polisterem . mb 137,5 mb szer do 30 cm . 41,250	m2 m2	 41,250	 41,250
P11	KNR 4-01 0321-0100	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w ścianach z cegieł - parapet wew. z P.C.V. szer do 25 cm . o łącznej dł. 87,5 mb. 105,000	szt. szt.	 105,000	 105,000
P12	KNR 4-01 0708-0101	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm 200,000	m m	 200,000	 200,000
P13	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km -szkło i drewno /na uprawnione składowisko / 12,700	m3 m3	 12,700	 12,700
P14	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km 12,700	4 4	 12,700	 12,700

Gabriel Marcinkowski
 Uprawiony w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ewidencji 35/91
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3

19-04-2011.