

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Branża kosztorysu:** Budowlana

**Inwestycja:** NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2  
WYMIANA PO KRYCIA DACHOWEGO

**Adres:** NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2  
42-400 ZAWIERCIE

**Inwestor:** ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

**Adres:** K R Z Y W A 3  
42-400 ZAWIERCIE

**Wykonawca:**

**Adres:**

**Sporządził:** Gabriel Marcinkowski


**Sprawił:**

**Data opracowania** 21-05-2012 rok

Inwestor

Wykonawca

*Gabriel Marcinkowski*  
Uprawniony w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
Nr ewidencyjny 35/91  
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3



Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-02 1604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. 662	m2 m2	662,000	662,000
2	KNR 4-01 0420-0400	Wykonanie daszków zabezpieczających 12	m2 m2	12,000	12,000
3	KNR 4-01 0419-0200	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m 6	szt. szt.	6,000	6,000
4	KNR 4-01 0212-0400	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 5,1	m2 m2	5,100	5,100
5	KNR 4-01 0201-1000	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych 26,4	m m	26,400	26,400
6	KNR 4-01 0202-0100	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6 mm 30	kg kg	30,000	30,000
7	KNR 4-01 0203-1300	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego czapek kominowych 6,6	m2 m2	6,600	6,600
8	KNR-I 0-23 2615-0200	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny min.sys.ROKER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotow. podłoża, ręcznym wykon. wyprawy elewac. - CERMIT SN 30 -/ kominy ponad dachem /. 56,95	m2 m2	56,950	56,950
9	KNR 4-01 1204- 0400 analogia	Dwukrotne malowanie elewacji, betonu farbami emulsyjnymi -/ kominy ponad dachem , farba zewnętrzna akrylowa /. 56,95	m2 m2	56,950	56,950
10	KNR 4-01 0310-0600	Przemuiowanie przewodów kominowych, odgruzowanie przewodów 60	m m	60,000	60,000
11	KNR 4-01 0508-0300	Rozbiórka pokrycia z pozostałych dachówek 495,5	m2 m2	495,500	495,500
12	KNR 4-01 0412-0400	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Murlaty i podwaliny 32	m m	32,000	32,000
13	KNR 4-01 0412-0200	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe i kleszcze 100	m m	100,000	100,000
14	KNR 4-01 0412-0300	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie narożne lub koszone 28	m m	28,000	28,000
15	KNR 4-01 0414-0200	Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubości 25 mm 60	m2 m2	60,000	60,000
16	KNR 4-01 0414-1000	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką. Odstęp lat ponad 16 cm 250	m2 m2	250,000	250,000
17	KNR 4-01 0415-0100	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu. Wywietrzaki (dymniki) 1	szt. szt.	1,000	1,000
18	KNR 4-01 0532-0600	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich wylazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej -/ blacha powlekana w kolorze dachówki /. 1	szt. szt.	1,000	1,000
19	KNR-W 2-02 0513-0100	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną marsylką -/ "Erlus marsylka - czerwona angoba " , ułożenie na latach 484,3 m2 , na attykach 11,2 m2 , gąsiory 87,8 mb / 495,5	m2 m2	495,500	495,500

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
20	KNR-W 2-02 0514-0201	Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 101	m2 m2	101,000	101,000
21	KNR-W 2-02 0519-0200	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 10 cm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,60 mm 47,8	m m	47,800	47,800
22	KNR-W 2-02 0526-0201	Rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,60 mm 76	m m	76,000	76,000
23	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km 6,5	m3 m3	6,500	6,500
24	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 6,5	m3 m3	6,500	6,500
25	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu 6,5	m3 m3	6,500	6,500
26	kalkulacja własna	Załadunek , transport na 1,5 km , rozładunek - dachówki z odzysku 12	t t	12,000	12,000
27	kalkulacja własna	Opinia kominiarska 1	szt. szt.	1,000	1,000