

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Budowlana

Inwestycja: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
MIESZKANIA KOMUNALNE ZGM ZAWIERCIE

Adres:

Inwestor: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Adres: KRZYWA 3
42-400 ZAWIERCIE

Wykonawca:

Adres:

Sporządził: Gabriel Marcinkowski

Sprawił:

Data opracowania: 04-06-2013 rok

Inwestor

Wykonawca

Gabriel Marcinkowski
Uprawniony w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewidencyjny 35791
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	KNR-I 0-19 0929-0200	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,6 m2,obsadzone na kotwach stalowych 1,87	m2 m2	1,870	1,870
2	KNR-I 0-19 0929-0500	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych 0,72	m2 m2	0,720	0,720
3	KNR-I 0-19 0929-0600	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych 6,28	m2 m2	6,280	6,280
4	KNR-I 0-19 0929-0900	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych ./ jedno skrzydło rozwieralne - uchylne / 27,06	m2 m2	27,060	27,060
5	KNR-I 0-19 0929-1000	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych ./ jedno skrzydło rozwieralne - uchylne ./ 92,61	m2 m2	92,610	92,610
6	KNR-I 0-19 0929-1100	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych ./ jedno skrzydło rozwieralne - uchylne ./ 42,05	m2 m2	42,050	42,050
7	KNR-I 0-19 0929-1200	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV,obsadzone na kotwach stalowych 14,32	m2 m2	14,320	14,320
8	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników w górnej części okna . Nawiewnik ma spełnić warunki zgodnie z pkt. 2.3.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. /Dz.U.z 2008r. Nr 201 , poz. 1238/. Dz. U. Nr 75 poz. 690 . 59	szt. szt.	59,000	59,000
9	KNR 4-01 0530- 0800 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej .-/paraprtty z blachy stalowej powlekanej polisterem grubości 0,7 mm , mb. - 108,8 / 27,2	m2 m2	27,200	27,200
10	KNR 4-01 0321- 0100 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w ścianach z cegieł . - / parapet wewnętrzny z PCV szer. do 25 cm o łącznej długości 69,7 mb ./ 39	szt. szt.	39,000	39,000
11	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km ./ drewno , szkło ./ 9,7	m3 m3	9,700	9,700
12	KNR 4-01 0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 9,7	m3 m3	9,700	9,700
13	kalkulacja własna	Składowanie drewna , szkła 9,7	m3 m3	9,700	9,700