

Przedmiar robót

Remont płyt tarasowych - 2 szt

Data: 2010-03-25
Obiekt: CIASNA 4
Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w ZAWIERCIU

Kosztorys opracowali:
JADWIGA GRYC, INSPEKTOR NADZORU

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 remont płyt tarasowych- 2 szt			
1.1 KNR 401/354/14 Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki balustrady	10		szt
1.2 KNR 401/420/4 Wykonanie daszków zabezpieczających	15		m2
1.3 KNR 202/1611/7 (1) Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 8·m, nakłady podstawowe 5,0*8,0 = 40,000000 40,000	40,000		m2
1.4 KNR 202/1611/7 (2) Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 8·m, ilości materiałów na plac budowy	40,0		m2
1.5 KNR 401/423/1 Podstemplowanie płyt balkonowych, tymczasowe, w poziomie I piętra 1,15*1,9+1,23*(1,15+1,2)+1,18* 0,8/2 = 5,547500 5,548	5,548		m2
1.6 KNR 401/423/2 Podstemplowanie płyt balkonowych, tymczasowe, nakłady dodatkowe za każde następne piętro 1,18*0,8/2+1,15*1,9+(1,15+2,35)* 1,23 = 6,962000 = 0,000000 6,962	6,962		m2
1.7 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone (5,548*0,15+6,962*0,15)*80% = 1,501200 1,501	1,501		m3
1.8 KNR 401/108/19 Wywóz samochodami samowładowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych	1,501		m3
1.9 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)	1,501	4,00	m3
1.10 KNR 401/201/1 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, stemplowania w wysokości do 4·m deskowań konstrukcji 5,548+6,962 = 12,510000 12,510	12,510		m2
1.11 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6·mm, gładkie	40		kg
1.12 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe	1,501		m3
1.13 KNR 202/506/2 (2) Różne obróbki z blachy stalowej powlekanej j przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm 0,35*(1,15+1,9+1,2+1,23+1,15+ 1,9+2,35+1,23) = 4,238500 4,24	4,24		m2
1.14 KNR 401/803/1 Uzupełnienie posadzek i cokolków cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0·m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro 5,548+6,962 = 12,510000 12,51	12,51		m2
1.15 KNR 401/728/6 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: betony żwirowe, bloczki; do 5·m2 (w 1 miejscu) 12,51+0,25*(1,15+1,9+1,23+1,2+ 1,15+1,9+2,35+1,23) = 15,537500 15,538	15,538		m2
1.16 KNR 401/210/4 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton gruzowy, przekrój do 0,040·m2 zakotwienie balkonów	12,11		m
1.17 KNR 401/1212/8 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne 1,1*(1,15+1,2+1,9+1,23+1,15+ 2,35+1,9+1,23) = 13,321000 13,321	13,321		m2
1.18 KNR 202/1209/1 montaż balustrady balkonowej	12,11		m
1.19 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciagniona; stropy płaskie, podciagi, biegi i spoczniki schodowe 12,51+15,538 = 28,048000 28,048	28,048		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.20 KNR 712/101/3 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe belki stalowe	13,321		m2