

## Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  
MIESZKANIA KOMUNALNE ZGM ZAWIERCIE

Adres:

Kody CPV:

Inwestor: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
KRZYWA 3  
42-400 ZAWIERCIE

Wykonawca:

Sporządził: Marcin Szczerbiński  
Sprawdził:  
Data opracowania: 15-05-2018rok

Inwestor

Wykonawca

*Marcin Szczerbiński*  
Uprawniony w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
Nr ewidencyjny S/LK/27/M/OWOK/09  
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR-I 0-19 0929-0600	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 m <sup>2</sup> ,obsadzone na kotwach stalowych - / 1 kwaterowe rozwierno uchylne - łącznie 9 szt. / 6,56+1,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,910	7,910
2	KNR-I 0-19 0929-1000	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m <sup>2</sup> ,obsadzone na kotwach stalowych . / 2 i 3 - kwaterowe ; 2 skrzydła rozwieralno - uchylne , jedno skrzydło rozwieralne - łącznie 20 szt. /. 23,95+21,85+11,23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57,030	57,030
3	KNR-I 0-19 0929-1100	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m <sup>2</sup> ,obsadzone na kotwach stalowych - / 3 - kwatery , dwa skrzydła rozwieralno - uchylne , jedno skrzydło rozwieralne - łącznie 18 szt. /. 11,5+5,61+20,02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37,130	37,130
4	KNR-I 0-19 0929-1200	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV,obsadzone na kotwach stalowych - / łącznie 7 szt. / 3,9+8,3+3,69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,890	15,890
5	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników w górnej części okna . Nawiewnik ma spełniać warunki zgodnie z pkt. 2.3.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. /Dz.U.z 2008r. Nr 201 , poz. 1238/. Dz. U. Nr 75 poz. 690 . 25+16+11	szt. szt.	52,000	52,000
6	KNR 4-01 0530-0800 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej . - / parapety z blachy stalowej powlekanej polisterem grubości 0,7 mm / 8,2+6,75+6,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21,450	21,450
7	KNR 4-01 0321-0100 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 2,5 w ścianach z cegieł . - / parapet wewnętrzny z PCV szer. do 50 cm /. 25+16+13	szt. szt.	54,000	54,000
8	KNR 4-01 1305-0800	Przecinanie poprzeczne stali palnikiem prętów okrągłych o średnicy do 20 mm - / wycięcie istniejących krat okiennych / 1	szt. szt.	1,000	1,000
9	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian . / malowanie ościeży wewnętrznych / 14,6+2,65+20,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38,000	38,000
10	KNR 4-01 1204-0400 - analogia	Dwukrotne malowanie elewacji,betonu farbami elewacyjnymi - / malowanie ościeży zewnętrznych / 22,9+15,3+7,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,450	45,450
11	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km . / drewno , szkło /. 3,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,200	3,200
12	KNR 4-01 0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=4 3,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,200	3,200
13	kalkulacja własna	Utylizacja drewna , szkła, gruzu i PCV 3,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,200	3,200