

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu:

Budowlana

Inwestycja:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
LOKALE UŻYTKOWE ZGM ZAWIERCIE

Adres:

Inwestor:

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Adres:

KRZYWA 3
42-400 ZAWIERCIE

Wykonawca:

Adres:

Sporządził:

Marcin Szczerbiński

Sprawdził:

Data opracowania

12-05-2014 rok

Inwestor

Wykonawca



Marcin Szczerbiński
Uprawniony w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewidencyjny SLK/2714/OWOK/09
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3



<u>Lp</u>	<u>Kod</u>	<u>Opis, lokalizacja i wyliczenia</u>	<u>Jm.</u>	<u>Ilości składowe</u>	<u>Razem</u>
1	2	3	4	5	6
1	KNR-I 0-19 0929-1000	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m ² , obsadzone na kotwach stalowych ./ jedno skrzydło rozwieralno - uchylne /. 2,21	m ² m ²	2,210	2,210
2	KNR-I 0-19 0929-1100	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV witryna okienna o powierzchni ponad 2,5 m ² , obsadzone na kotwach stalowych ./ jedna kwatera okienna bez możliwości otwarcia /. 4,39	m ² m ²	4,390	4,390
3	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników w górnej części okna . Nawiewnik ma spełniać warunki zgodnie z pkt. 2.3.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. /Dz.U.z 2008r. Nr 201 , poz. 1238/. Dz. U. Nr 75 poz. 690 . 1	szt. szt.	1,000	1,000
4	KNR 4-01 0530- 0800 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej . -/ parapety z blachy stalowej powlekanej polisterem grubości 0,7 mm , mb. - 2,15 / 0,75+0,36	m ² m ²	1,110	1,110
5	KNR 4-01 0321- 0100 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w ścianach z cegieł . - / parapet wewnętrzny z PCV szer. do 25 cm o łącznej długości 3,60 mb /. 1+1	szt. szt.	2,000	2,000
6	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km ./ drewno , szkło /. 0,28	m ³ m ³	0,280	0,280
7	KNR 4-01 0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 0,28	m ³ m ³	0,280	0,280
8	kalkulacja własna	Składowanie drewna , szkła 0,28	m ³ m ³	0,280	0,280